

**Caux Seine agglo**

A l'attention de Mme Lucie GODET  
Maison de l'Intercommunalité  
Allée du Catillon  
76170 LILLEBONNE

N° Devis : D2203042  
Réf. Client : CAUXAGGL  
N° Affaire : AF10810

Alvimare, le 10/03/2022

**Adresse des travaux**

Rue des Londes  
76640 FAUVILLE EN CAUX

**Nature des travaux**

Désamiantage et démolition d'un bâtiment

Madame,

Toute l'équipe des Ets MARELLE est fière de vous faire parvenir votre devis.

Nous espérons que notre proposition retiendra toute votre attention et qu'ensemble nous réaliserons votre projet.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Votre devis est à nous retourner dans les meilleurs délais, dûment paraphé en bas de chaque page, accepté et signé, suivi du cachet de votre entreprise.

Cette affaire sera suivie par : M. DEHAIS Antoine  
06 09 91 80 06  
a.dehais@cmarelle.com

Nous vous prions de croire, Madame, en l'expression de nos meilleures salutations.

Le chargé d'affaires  
M DEHAIS Antoine





# MARELLE



DEMOLITION  
RECONSTRUCTION  
DEPOLLUTION DES SOLS



DESAMIANTAGE  
DEPLOMBAGE  
DECONTAMINATION



RECYCLAGE  
CRIBLAGE  
CONCRÈTE BÉTON

## DEVIS

N° Devis : D2203042  
Réf. Client : CAUXAGGL  
N° Affaire : AF10810

**Caux Seine agglo**  
Maison de l'Intercommunalité  
Allée du Catillon  
76170 LILLEBONNE

Le 10/03/2022

### Adresse des travaux

Rue des Londes  
76640 FAUVILLE EN CAUX

### Nature des travaux

Désamiantage et démolition d'un bâtiment

		Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>1</b>	<b>DÉMARCHES ADMINISTRATIVES</b>				
1.1	Rédaction et envoi du plan de retrait amiante aux organismes officiels, DREETS, CARSAT, OPPBTP, QUALIBAT, Médecine du Travail.	Forf	1,00	450,00	450,00
1.2	Réalisation d'une stratégie d'échantillonnage sur le chantier par un laboratoire indépendant certifié, afin de conduire à l'obtention de prélèvements représentatifs de l'empoussièrément en fibres d'amiante lors de la phase de retrait des matériaux.	Forf	1,00	350,00	350,00
<b>Sous-total Tranche 1 - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES</b>					<b>800,00</b>
<b>2</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
2.1	Amenée et repli du matériel.	Forf	1,00	250,00	250,00
2.2	Fourniture et pose de clôtures de chantier provisoires de type Héras sur plots béton compris signalétique et balisage réglementaires, retrait en fin de chantier.	Forf	1,00	360,00	360,00
<b>Sous-total Tranche 2 - INSTALLATION DE CHANTIER</b>					<b>610,00</b>
<b>3</b>	<b>CURAGE INTÉRIEUR</b>				
3.1	Curage des encombrants.	Forf	1,00	1 200,00	1 200,00
3.2	Déconstruction sélective des éléments intérieurs non-inertes, menuiseries, doublage, isolant, appareils et installations électriques, de chauffage, plomberie compris autres déchets non-dangereux.	Forf	1,00	1 300,00	1 300,00
3.3	Tri, chargement, transport et traitement dans centre agréé	Forf	1,00	1 500,00	1 500,00



## DEVIS

N° Devis : D2203042  
Réf. Client : CAUXAGGL  
N° Affaire : AF10810

**Caux Seine aggro**  
Maison de l'Intercommunalité  
Allée du Catillon  
76170 LILLEBONNE

Le 10/03/2022

Unité    Quantité    P.U. HT    Montant HT

compris édition de bordereaux de suivi de déchets.

### Sous-total Tranche 3 - CURAGE INTÉRIEUR 4 000,00

#### 4 DÉSAMIANTAGE

4.1	Mise en place de l'unité mobile de décontamination.	Forf	1,00	80,00	80,00
4.2	Pose d'un polyane au sol.	Forf	1,00	300,00	300,00
4.3	Retrait des plaques planes dans pièces 4 et 6.	Forf	1,00	900,00	900,00
4.4	Métrologie - Contrôle de l'empoussièrement amiante dégagé par les opérateurs conformément à la stratégie d'échantillonnage, avant, pendant et après les travaux.	Forf	1,00	1 200,00	1 200,00
4.5	Conditionnement, transport et traitement des matériaux dans centre agréé.	Forf	1,00	250,00	250,00

### Sous-total Tranche 4 - DÉSAMIANTAGE 2 730,00

#### 5 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

5.1	Débroussaillage, traitement des végétaux.	Forf	1,00	490,00	490,00
-----	---	------	------	--------	--------

### Sous-total Tranche 5 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES 490,00

#### 6 DÉCONSTRUCTION

6.1	Désolidarisation - Découpe manuelle.	Forf	1,00	1 200,00	1 200,00
-----	--------------------------------------	------	------	----------	----------

### Sous-total Tranche 6 - DÉCONSTRUCTION 1 200,00

#### 7 DÉMOLITION

7.1	Démolition mécanique des superstructures.	Forf	1,00	1 100,00	1 100,00
7.2	Démolition mécanique des dallages, fondations, massifs, longrines dans la limite de - 1 mètre par rapport au dallage existant.	Forf	1,00	1 800,00	1 800,00

### Sous-total Tranche 7 - DÉMOLITION 2 900,00

## DEVIS

N° Devis : D2203042  
Réf. Client : CAUXAGGL  
N° Affaire : AF10810

**Caux Seine agglo**  
Maison de l'Intercommunalité  
Allée du Catillon  
76170 LILLEBONNE

Le 10/03/2022

	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>8 TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>				
8.1 Chargement, transport et des traitements des matériaux inertes vers un centre agréé.	Forf	1,00	2 300,00	2 300,00
<b>Sous-total Tranche 8 - TRAITEMENT DES DÉCHETS</b>				<b>2 300,00</b>
<b>9 FINITIONS</b>				
9.1 Nivellement avec les matériaux du site, nettoyage, repli du chantier	Forf	1,00	400,00	400,00
<b>Sous-total Tranche 9 - FINITIONS</b>				<b>400,00</b>
<b>10 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX</b>				
10.1 Réalisation d'un rapport de fin de travaux.	Forf	1,00	200,00	200,00
Consignations des réseaux (électricité et eau) à à votre charge.				
<b>Sous-total Tranche 10 - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX</b>				<b>200,00</b>

## DEVIS

N° Devis : D2203042  
Réf. Client : CAUXAGGL  
N° Affaire : AF10810

**Caux Seine agglo**  
Maison de l'Intercommunalité  
Allée du Catillon  
76170 LILLEBONNE

Le 10/03/2022

<b>Total HT</b>	<b>15 630,00</b>
<b>Total TVA (20 %)</b>	<b>3 126,00</b>
<b>Total TTC</b>	<b>18 756,00</b>
<b>Net à payer</b>	<b>18 756,00</b>

Règlement : 45 jours sur situation fin de mois

Offre valable 3 mois

**Antoine DEHAIS - Chargé d'affaires**

Fait à Alvimare

Le 10/03/2022

Signature & Cachet

**Le Client**

Fait à .....

Le ...../...../.....

Signature & Cachet



